

## AYUDA MEMORIA

<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BOLIVAR ZONA-PEÑA COLORADA (VILLA MONTES)</b>			<b>MI AGUA V FASE V</b>			
<b>SECTOR:</b>	SANEAMIENTO BASICO	<b>TIPO DE PROYECTO:</b>		ALCANTARILLADO EN POBLACIONES URBANAS			
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>POBLACION MUNICIPIO (Censo 2012)</b>			
	TARIJA	GRAN CHACO	VILLA MONTES	39.867			
<b>MONTO TOTAL Bs.</b>	<b>5.047.761,31</b>			<b>INDICADORES</b>			
				<b>COMPONENTES</b>		N° CONEXIONES	POBLACION BENEF.
				INFRAESTRUCTURA	4.588.561,31		
				SUPERVISION	287.000,00		
	DESCOM	172.200,00	395	1595 (1 barrio)			
<b>ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (BS)</b>	2.999.379,77	59.42%	<b>GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MONTES</b>				
	2.048.38,54	40.58%	<b>MIAGUA V - FASE 5 Mas Inversión Para el Agua V – Quinta Fase</b>				
<b>EJECUTOR:</b>	<b>FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (FPS)</b>						

## OBJETO DEL PROYECTO

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA, BIENESTAR SALUD DE LOS POBLADORES DE VILLA MONTES Y POR LO TANTO ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ASÍ DISMINUIR LOS RIESGOS DE ENFERMEDADES.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto, consiste en la construcción de una red de colectores principales y secundarios, además de un emisario principal, para poder descargar las aguas residuales a la red principal del Municipio de Villa Montes, los beneficiarios serán el 100% de la población del Barrio Peña Colorada, el proyecto contempla los siguientes módulos:

**RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO:** Contempla la construcción de 16.989,14 metros lineales de colectores principales y secundarios con tuberías de PVC de 6" y 8" pulgadas, en donde el emisario descarga a la red principal del Municipio de Villa Montes, el modulo tiene un costo de 2.765.959,09 Bs.

**CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO:** Contempla todas las actividades de excavación, provisión y colocación red colectores domiciliarios de tubería de PVC de 4", además de la construcción de 395 acometidas domiciliarias, las cuales benefician al 100% del Barrio, el modulo tiene un costo de 810.786,96 Bs.

**CAMARAS DE INSPECCION:** Contempla todas las actividades necesarias para la ejecución, como ser: excavaciones comunes, excavaciones con entibado, hormigonado de cámaras y tapas, revoques impermeabilizantes, el modulo tiene un costo de 784.264,56 Bs.

**MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL:** Contempla todas las actividades necesarias para reducir y mitigar los posibles impactos ambientales que pueda tener el proyecto, el modulo tiene un costo de 17.527,75 Bs.

**OBRAS PRELIMINARES:** Contempla todas las actividades para inicio y conclusión del proyecto, como ser letreros y placas de obra, e instalaciones de faenas, el modulo tiene un costo de 34.739,46 Bs.

**MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO:** Contempla todas las actividades necesarias para garantizar, resguardar las obras a construir sobre cualquier impacto referido al efecto del cambio climático, el modulo tiene un costo de 175.283,50 Bs.

**EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 370 DÍAS CALENDARIO.**

### PLANO UBICACION BARRIO PEÑA COLORADA

